

| Rbr | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jedinična mjera | količina | jedinična cijena | vrijednost |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------|
| 1   | Prilagodba postojećeg separatora ulja i masti novoj instalaciji razvoda kanalizacije. Postojeći separator ima izlaz prema moru (u postojeći ispušt) koji treba zatvoriti i napraviti novi izlaz na suprotnoj strani, na istoj visini kao postojeći izlaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 2   | Plastične PPC kanalizacijske cijevi. Komplet sa fazonskim komadima i original gumenim brtvama. U cijenu obuhvatiti i obujmice za pričvršćenje cijevi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                  |            |
| 2a  | fi 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m               | 73,05    |                  | 0,00       |
| 2b  | fi 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m               | 13,00    |                  | 0,00       |
| 2c  | fi 75 mm (uključiti izradu okna za pumpu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m               | 19,50    |                  | 0,00       |
| 3   | Plastične PPC kanalizacijske cijevi. Komplet sa fazonskim komadima i original gumenim brtvama. Odnosi se na oborinsku odvodnju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |                  | 0,00       |
| 3a  | fi 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m               | 13,80    |                  | 0,00       |
| 4   | Kanal s ljevano-željeznom rešetkom svijetlih dimenzija približno 300x251 mm (kao Hauraton, Recyfix plus 300, klasa 250 ili jednakovrijedno) s uključenim potrebnim radovima poput: razbijanja betonskog nogostupa u potrebnoj širini, ručni iskop za postavu kanala, ugradnja, betoniranje trake uz kanal do postojećeg nogostupa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m1              | 40,00    |                  | 0,00       |
| 5   | Potopna crpka za podizanje otpadne vode, bez fekalija, uključivo upravljački sklop. Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade, na mjesto ugradnje: spremište kod šanka. Kao proizvod/tip: DAB, NOVA 200 ili jednakovrijedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 6   | Vodotjesni poklopac okna u kojem je smještena crpka, od nehrđajućeg materijala. Navedeno: veličina okna. a×b×c [mm]= 400x400x400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 7   | Izrada sustava za biološku obradu otpadne fekalne vode (kao Biomat ili jednakovrijedan) koji se sastoji od dva dijela: jedan za restoranski dio (65 ES), a drugi za sanitarni čvor sa praonicom (100 ES). Obradena voda odvodi se gravitacijski prema postojećem podmorskom ispustu. Ugrađuju se tri puhalo - jedan za uređaj kod restorana i dva za veći uređaj ( u slučaju kvara jednog puhalo, preusmjeravanjem toka zraka postiže da uređaji rade i sa samo dva puhalo te nema zastoja u radu) čiji će položaj biti definiran sa upravom parka u radijusu 5m od uređaja za obradu otpadne vode. U cijeni stavke, osim samih uređaja, je sadržano ogradaivanje uređaja od neovlaštenog pristupa, postavljanje el. instalacija za priključak el. komponenti sustava za pročišćavanje, dovodenje el. instalacije do mjesta predviđenog za puhalo, inicijalno punjenje komponenti sustava pitkom vodom. |                 |          |                  |            |
| 7a  | Konstrukcija sustava za biološku obradu otpadnih voda ukupnog kapaciteta 65 ES izrađuje se po mjeri, u dva ovalna polipropilenska spremnika ukupnog volumena oko 20 m <sup>3</sup> , s unutrašnjom pregradnjom, elementima za propuhivanje i mamut pumpama za recirkulaciju aktivnog mulja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 7b  | Konstrukcija sustava za biološku obradu otpadnih voda ukupnog kapaciteta 100 ES izrađuje se po mjeri, u sedam cilindričnih polipropilenskih spremnika ukupnog volumena oko 31 m <sup>3</sup> , s unutrašnjom pregradnjom, elementima za propuhivanje i mamut pumpama za recirkulaciju aktivnog mulja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 8   | Siječenje velikih stabala pri panju sa odsjecanjem grana, piljenjem drva i većih grana, te vađenje korijena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 9   | Strojno pilanje i razbijanje betonskih stepenica sa nogostupom na nasipu za potrebe smještaja spremnika za obradu otpadne vode i ugradnje oborinske kanalizacije. Potrebno srušiti veći dio postojećeg stanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3              | 1,27     |                  | 0,00       |
| 10  | Strojno razbijanje ab ploče i zidova postojeće sabirne jame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3              | 5,90     |                  | 0,00       |
| 11  | Strojno razbijanje betonske podloge na mjestu smještaja većeg sustava za obradu otpadne vode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3              | 9,24     |                  | 0,00       |
| 12  | Strojno rušenje rampe na mjestu smještaja većeg sustava za obradu otpadne vode (spaja dva nivoa okoliša)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3              | 0,30     |                  | 0,00       |
| 13  | Strojno pilanje i razbijanje postojećeg betonskog nogostupa na mjestu izvedbe razvoda vanjske kanalizacije (fekalna). Debljina nogostupa d= 10 cm. Širina trake 60 cm. a na mjestu revizijskog okna širina od 80 - 120 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |                  | 0,00       |
| 13a | fekalna kanalizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>  | 15,76    |                  | 0,00       |
| 14  | Strojni iskop kanala za cijevi kanalizacije i revizijska okna kanalizacije, sve komplet sa svim pregradnjama i izbacivanjem materijala. Obračun po m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>  | 63,50    |                  | 0,00       |
| 15  | Široki iskop i iskop za trakaste temelje na terenu IV-V kat, s odvozom iskopanog materijala na za to predviđeno mjesto na gradilištu kako bi se kasnije koristio za nasipanja. Iskop, utovar i prijevoz materijala se obračunava u sraslom stanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                  | 0,00       |
| 15a | IV kat ( 50 % )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3              | 94,20    |                  | 0,00       |
| 15b | V kat ( 50 % )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3              | 94,20    |                  | 0,00       |
| 16  | Dobava i planiranje pijeska u kanalu, ispod i iznad cijevi, u visini min. 10,00 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 18,85    |                  | 0,00       |
| 17  | Zatrpavanje kanala poslije polaganja dovodnih i odvodnih cijevi, sa slojevitim ručnim nabijanjem svakih 30,0 cm sloja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>  | 18,85    |                  | 0,00       |
| 18  | Zatrpavanje oko uređaja za biološku obradu otpadnih voda zemljano kamenim materijalom maksimalne veličine frakcije 32 mm uz poravnavanje nivelete, u slojevima do 30 cm sa močenjem i nabijanjem ručnim ili mehaničkim nabijačima do modula stišljivosti M=15,0 N/cm <sup>2</sup> . Razvoz zemlje ručnim kolicima, odnosno strojno, gdje je to moguće. Obračun po m3 nasipa u nabijenom stanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3              | 136,90   |                  | 0,00       |
| 19  | Ljevano-željezni uljni poklopac "laki" na revizijskim oknima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |                  | 0,00       |
|     | fekalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                  | 0,00       |
| 19a | vel. 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom             | 6,00     |                  | 0,00       |
| 19b | vel. 90x90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
|     | oborinska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                  | 0,00       |
| 19c | vel. 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom             | 2,00     |                  | 0,00       |
| 19d | vel. 90x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 20  | Zatrpavanje dijela gornjeg revizijskog okna oborinske odvodnje i okna izljava obrađene otpadne vode iz restorana krupnim kamenjem radi ublažavanja pada vode zbog visinske razlike između dva okna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3              | 0,72     |                  | 0,00       |
| 21  | Izrada revizijskih okana. Sve komplet sa betoniranjem ili zidanjem zidova, sa oplatom, podupiranjem i armaturom, te ugradbom okvira za poklopac (poklopac druga stavka), te izradom kinete u kanalizacijskim šahtovima i žbukanjem cementnim mortom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |                  | 0,00       |
|     | fekalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                  | 0,00       |
| 21a | dubina do 0,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                  | 0,00       |
|     | čiste vel. 60x60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kom             | 6,00     |                  | 0,00       |
| 21b | dubina do 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                  | 0,00       |
|     | čiste vel. 90x90cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
|     | oborinska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                  | 0,00       |
| 21c | dubina do 0,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                  | 0,00       |
|     | čiste vel. 60x60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kom             | 2,00     |                  | 0,00       |
| 21d | dubina do 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                  | 0,00       |
|     | čiste vel. 90x60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |
| 22  | Betoniranje AB trakastih temelja betonom C 30/37 u potrebnoj oplati. Armatura u cijeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                  | 0,00       |
| 22a | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3              | 5,21     |                  | 0,00       |
| 22b | oplata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2              | 18,96    |                  | 0,00       |
| 23  | Betoniranje podložnim betonom C16/20 u sloju od 10 cm, ispod svih temelja i donje betonske podloge .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |                  | 0,00       |
|     | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3              | 13,50    |                  | 0,00       |
| 26  | Betoniranje donje betonske podloge klasom betona C20/25 d=10 cm. Armirani mrežom Q-131 i cijenu mreže uključiti u jediničnu cijenu betona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |                  | 0,00       |
|     | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3              | 9,90     |                  | 0,00       |
| 27  | Betoniranje armiranobetonskih zidova u oplati, završna glatka izvedba. Srednji presjek, klasa betona C25/30. Predvidjeti na zidu bliže moru dva otvora fi 75 mm ( ugraditi pvc cijev sa pocinčanom mrežicom na unutarnjoj strani). Dvostruka armatura mrežom Q-385 uključena u cijenu betona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |                  | 0,00       |
| 27a | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3              | 8,40     |                  | 0,00       |
| 27b | oplata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2              | 67,20    |                  | 0,00       |
| 28  | Betoniranje dijela stubišta klasom betona C20/25. Potrebnu armirati uključiti u jediničnu cijenu betona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                  | 0,00       |
| 28a | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3              | 1,00     |                  | 0,00       |
| 28b | oplata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2              | 5,00     |                  | 0,00       |
| 29  | Obzidavanje kanalizacije od izlaska iz praonice do niže razine terena opekom NF u produženom cementnom mortu 1:3:9. Zid debljine 12 cm, uključena poklopnica, i revizijska vrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom             | 1,00     |                  | 0,00       |

| Rbr                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                    | jedinična mjera | količina | jedinična cijena | vrijednost |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------|
| 30                                     | Okomita hidroizolacija zidova spremišta restorana uz nasip. Izvodi se na obrađenom (pokrpanom) zidu što je u cijeni stavke. Materijal:<br>-hladni premaz Resitol ili jednakovrijedno<br>-varena lepenka BITUFIX V-4 ili jednakovrijedno | m2              | 25,38    |                  | 0,00       |
| 31                                     | Grubo planiranje terena ispod manipulativnih betonskih površina prije postave kamene podloge.                                                                                                                                           | m2              | 30,00    |                  | 0,00       |
| 32                                     | Izrada tamponskog sloja od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika u sloju od 15 cm. Nabijanje do modula stišljivosti M=20 N/cm2 i fino planiranje nivelete na ±2,0 cm                                                               | m2              | 30,00    |                  | 0,00       |
| UKUPNO BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                  |            |
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST             |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                  |            |
| UKUPNO S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST  |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                  |            |

Mjesto i datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja

Vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja

(M.P.)

NAPOMENA:

Potrebno je ispuniti sve stavke obrasca, tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpisati i ovjeriti pečatom.

**U cijenu je uključeno (abecednim redom):**  
Analitičko izvješće o higijenskoj ispravnosti sanitarne vode.  
Čišćenje objekta za vrijeme izvođenja radova. Izvršiti prema potrebi, a najmanje tri puta u toku gradnje.  
Čišćenje objekta tijekom rada, nakon svih faza radova i konačno završno čišćenje.  
Čišćenje parcele od raslinja. Teren je prije radova potrebno pokositi te mjestimično očistiti od žbunja koje smeta odvijanju radova i smještaju objekta, ali isključivo i obavezno uz prethodni dogovor s investitorom.  
Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda sa analizom vode od strane Zavoda za javno zdravstvo.  
Ispitivanje instalacije kanalizacije na funkcionalnost i vodonepropusnost sa dobavom Zapisnika o provedenom ispitivanju vodonepropusnosti instalacije.  
Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka i predaja korisniku  
Izrada projektna dokumentacije izvedenog stanja  
Izvođač je dužan na osnovu projekta i shema za zahtjevne elemente objekta izraditi radioničke nacрте i detalje, koje će dostaviti na uvid i odobrenje projektantu.  
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sav transport, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremno - završne radove.  
Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti uključujući ispunjavanja prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete i balansiranje sustava distribucije zraka te toplu i hladnu probu, balansiranje sustava, mjerenje i dokazivanje parametara  
Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerskom investitora. Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradski deponij, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu radova.  
Obuhvaćena je dobava, montaža i spajanje elemenata, sa montažnim kutijama, te sa uključenim svim potrebnim pomoćnim potrošnim materijalom što uključuje između ostalog i spojni, brtvni i potrošni materijal za montažu cjelokupne navedene opreme (npr. priрубnice, holendri, nazuvice, antivibracijske odloške, zidne čahure, vijke, matice, spojnice, plin kisk, elektrode, potreban broj koljena, račvi, kompenzacijskih spojnica, redukcija i drugih spojnih elemenata te obujmice i sav ostali materijal za privršenje cijevnog sustava i sve ostalo što se podrazumijeva pod pomoćnim potrošnim materijalom)  
Podrazumijeva se komplet izvedeno do pune pogonske ispravnosti  
Ponuđena cijena obuhvaća izradu i ugradnju svih općava i unutrašnjih klupčica prema detaljima izrade i ugradnje  
Prateći, manji građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su učvršćenje konzola za postavljanje i ovješanje ventilacijskih kanala, ostonaca, ovisjasa  
Pripremo-završni radovi, transport materijala i alata, vertikalni transport, obilježavanje proboja i prodora kod građevinske izvedbe, uključivanje s ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata ventilacije, te vođenje dokumentacije gradilišta  
Razni pomoćni, privrtni i brtvni materijal.  
Sav pomoćni spojni materijal, potrebne radne skele, vanjske i unutarnje, horizontalne i vertikalne transporte.  
Točnu poziciju jame kompostnog ružnika odrediti u dogovoru izvođača, projektanta i projektanta krajobraznog uređenja pregledom terena.  
Troškovi ovlaštenih serviseri rad ostvarivanja garancijskih prava na ugrađenoj opremi.  
U sve stavke troškovi treba obuhvatiti dobavu specificiranog materijala, ugradnju istog, spajanje u ormarima i na uređajima, potrebno štemanje za sve kabele i PSG cijevi, izradu niša za razvodne ormarice, te njihovo obzidavanje. U sve stavke treba obuhvatiti sav potreban spojni i vezni materijal kao i izradu proboja zidova i međubitnih konstrukcija. U jediničnim cijenama navedenih tijela obuhvatiti sve izvore svjetlosti (žarulje, fluorescentne cijevi, štedne žarulje, halogene žarulje i dr.), kudišta za ugradnju u zid ili pod, temeljne ploče sa temeljnim vijcima, elektronske prespajne naprave. U svim stavkama opreme podrazumijeva se njihova nabavna cijena  
U cijenu je obuhvaćeno uklanjanje otpadaka sa gradilišta kao i popravak svih šteta nastalih uslijed čišćenja.  
Ulovac, te odvoz i zbrinjavanje šute  
Završna obrada ploče u dogovoru s projektantom i investitorom.  
Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući: primopredaju i konačni obračun izvedenih radova i primopredaju javstveno atesne dokumentacije krajnjem korisniku te obuka krajnjeg korisnika uz izradu projektna dokumentacije izvedenog stanja, projektantski nadzor nad izvedbom te sve potrebne revizije potrebnih dijelova uključeni u cijenu.  
Zidarske pripomoći kod svih vrsta obrtničkih i instalaterskih radova. Materijal i rad se obračunavaju prema utrošenim količinama.

**Upute o radu i komunikaciji (abecednim redom):**  
Elemente instalacije jake struje montirati u odvojene montažne kutije u odnosu na elemente instalacije slabe struje.  
Grananje izvoditi isključivo u razvodnim kutijama. Električno spajanje (grananje) u kutijama izvoditi isključivo sa tvornički atestiranim stezaljkama (spojnicama).  
Izvođač je dužan na osnovu projekta i shema za zahtjevne elemente objekta izraditi radioničke nacрте i detalje, koje će dostaviti na uvid i odobrenje projektantu  
Izvođač je dužan prekontrolirati mjere na građevini prije naručivanja materijala  
Izvođač je dužan prije naruđbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih.  
Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik s dokaznicama mjera.  
Otvaranje Pogonskog dnevnika za predmetni dio instalacija sukladno Pravilniku o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  
Polaganje PVC-cijevi unutar pregrada, smije se vršiti samo u horizontalnom i vertikalnom smjeru.  
Prije izrade sve mjere otvora progetirani na licu mjesta  
Prije početka radova gradilište je potrebno ograditi prema pravilima struka  
Promjene pojedinih stavki djelomično ili u cijelosti nije moguće.  
Sve radove demontaže i rušenja treba u pravilu izvoditi sa ručnim alatom, s osobitom pažnjom kako bi se umanjila opasnost od oštećenja dijelova okoliša koji nisu predmet zahtava.  
Sve radove iz ovog troškovi potrebno je izvesti u cijelosti do potpune gotovosti i funkcionalnosti.  
Sve vanjske otvore potrebno je ugraditi prema RAL smjernicama  
Sve vodove i elemente opreme označiti prema pravilima struke  
Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim standardima i normama, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu u smislu hrvatskih zakona i propisa. Izvođač radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu  
Svi radovi na objektu moraju se izvoditi pod stručnim nadzorom.  
Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedni proizvod, jednakovrijednost sa traženim karakteristikama iz troškovi potrebno je dokazati dostavom kataloga proizvoda, prospekta ili tehničke specifikacije izkoje je vidljivo da proizvod zadovoljava tražene parametre.  
Za međusobnu suradnju i usklađenost rada kooperanta odgovoran je izvođač radova.

**Upute za ispunjavanje Troškovi (abecednim redom):**  
Ako ponuditelj ne ispunji Troškovi u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije za nadmetanje ili promijeni tekst, ili količine navedene u Troškovi, smatrat će se da je takav Troškovi nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena.  
Cijene po stavkama (jedinčne cijene) Troškovi moraju sadržavati sve potrebne alate, pomagala pri radu, uklanjanje štete načinjene pri radu na okolnim objektima, čišćenje gradilišta, nadalje stavke troškovi u cijenu (jedinčnu cijenu) uključuju odvoz otpada na gradski deponij, troškove zbrinjavanja otpada te druge troškove za izvršenje opisane stavke;  
Cijene po stavkama (jedinčne cijene) Troškovi uključuju između ostalog i troškove: mogućnosti pristupa gradilištu, troškove osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, naknade za korištenje terena kod deponiranja materijala, troškove električne energije, pike i tehnološke vode;  
Cijene po stavkama (jedinčne cijene) Troškovi uključuju nabavu, transport i ugradnju materijala ili opreme na gradilištu kao i sve ostale zavisne troškove, osim poreza na dodanu vrijednost koji se ne iskazuje;  
Cijene stavaka (jedinčne cijene) navedene u Troškovi moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a,  
Cijene stavaka (jedinčne cijene) se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta (primjerice =0,01).  
Ponuditelj je obavezan u kolonu obrasca Troškovi upisati iznos =0,00 ako određene radove, robu, usluge, trošak ili naknadu neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu nekog drugog rada, robe, usluge, troška ili naknade iz Troškovi.  
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovi.  
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvođenje radova, dobavu i ugradnju predmeta nabave.  
Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedni proizvod, jednakovrijednost sa traženim karakteristikama iz troškovi potrebno je dokazati dostavom kataloga proizvoda, prospekta ili tehničke specifikacije izkoje je vidljivo da proizvod zadovoljava tražene parametre.  
Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i cijene stavke.